

Утвержден  
приказом генерального директора  
ООО "ТК "Актив"  
от 14.04.2025 № 310

**План подготовки к отопительному периоду ООО "ТК "Актив"**  
**(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)**

| № п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                                                                                          | Подтверждающий документ                                    | Ответственный за исполнение | Срок выполнения  | Отметка о выполнении |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1.    | Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении" (подп. 9.1. п. 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, далее Правила). |                                                            |                             |                  |                      |
| 1.1.  | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                    | Документы предусмотренные п.п. 3.1.-3.10. настоящего Плана |                             | август 2025 года |                      |
| 1.2.  | Проводить наладку принадлежащих тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                   | Документы предусмотренные п.3.11. настоящего Плана         |                             | август 2025 года |                      |
| 1.3.  | Осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                   | Документы предусмотренные п.3.22. настоящего Плана         |                             | август 2025 года |                      |
| 1.4.  | Обеспечить качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                               | Документы предусмотренные п.3.12. настоящего Плана         |                             | август 2025 года |                      |
| 1.5.  | Организовывать коммерческий учет реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                    | Документы предусмотренные п.3.13. настоящего Плана         |                             | август 2025 года |                      |
| 1.6.  | Обеспечить проверку качества строительства, реконструкции или модернизации принадлежащих тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции.                                                                                                   | Документы предусмотренные п.3.14. настоящего Плана         |                             | август 2025 года |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                        |                             |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.7.         | Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Документы<br>предусмотренные п.3.15.-<br>3.21., 3.23.-3.27.<br>настоящего Плана |                        | август 2025 года            |                   |
| 1.8.         | Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                                                                                              | Документы<br>предусмотренные п.3.29.<br>настоящего Плана                        |                        | август 2025 года            |                   |
| 1.9.         | Иметь согласованный с органами местного самоуправления порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении).                                                                                                                                                                                                                                            | Документы<br>предусмотренные п.3.28.<br>настоящего Плана                        |                        | август 2025 года            |                   |
| 2.           | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4.-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 6.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1.-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115). | Документы<br>предусмотренные п.3.30.<br>настоящего Плана                        |                        | август 2025 года            |                   |
| 3.           | Выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подп. 3.2. п. 3 настоящих Правил, подготовить и представить на комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подп. 9.1., 9.4. п. 9 настоящих Правил.                                                                                                                                 |                                                                                 |                        |                             |                   |
| <b>№ п/п</b> | <b>Подтверждающие документы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ответственный за выполнение</b>                                              | <b>Срок выполнения</b> | <b>Отметка о выполнении</b> | <b>Примечания</b> |
| 3.1.         | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Специалист по кадрам                                                            | 15.08.2025             |                             |                   |
| 3.2.         | Копия заключенного соглашений об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808 (подп. 9.3.2. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Не предусмотрено       |                             |                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                      |                                             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|
| 3.3. | Утвержденное положение о диспетчерской службе в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115 (подп. 9.3.3. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начальник технического отдела                            | На постоянной основе | Действующие на момент предъявления комиссии |  |
| 3.4. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации, разработанного в соответствии с п. 2.8.2. Правил № 115.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ведущий инженер по ОТ и ПБ                               | На постоянной основе | Действующие на момент предъявления комиссии |  |
| 3.5. | Утвержденные в соответствии с требованиями п. 2.8.4. Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения (подп. 9.3.5. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                         | Ведущий инженер по ОТ и ПБ Начальники участков № 1, 2, 3 | На постоянной основе | Действующие на момент предъявления комиссии |  |
| 3.6. | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных п.п. 43-45 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п. 2.3.23. Правил № 155 (подп. 9.3.6. п. 9 Правил).                                                                                                         | Главный энергетик<br>Ведущий инженер по ОТ и ПБ          | 25.08.2025           |                                             |  |
| 3.7. | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии на опасном производственном объекте, в соответствии со ст. 10 Федерального закона о промышленной безопасности (подп. 9.3.7. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                       |                                                          | Не предусмотрено     |                                             |  |
| 3.8. | Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, определенные п.п. 2.1.2., 2.1.3. Правил № 115 (подп. 9.3.8. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                  | Ведущий инженер по ОТ и ПБ                               | На постоянной основе | Действующие на момент предъявления комиссии |  |
| 3.9. | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н (подп. 9.3.9. п. 9 Правил). | Ведущий инженер по ОТ и ПБ                               | На постоянной основе | Действующие на момент предъявления комиссии |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |            |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 3.10. | Копии утвержденных в соответствии с п. 2.3.48. Правил № 115 программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение противоаварийных тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подп. 9.3.10. п.9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ведущий инженер по ОТ и ПБ<br>Начальники участков № 1, 2, 3                                  | 25.08.2025 |  |  |
| 3.11. | Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с п. 6.2.1. Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подп. 9.3.11. п.9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                               | Начальник технического отдела<br>Начальники участков № 1, 2, 3                               | 15.08.2025 |  |  |
| 3.12. | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных, разработанный в соответствии с требованиями п. 12.9. Правил № 115 (подп. 9.3.12. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                            | Начальник технического отдела                                                                | 15.08.2025 |  |  |
| 3.13. | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 (подп. 9.3.13. п. 9 Правил). | Начальник технического отдела<br>Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | 15.08.2025 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                      |                                             |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|
| 3.14. | Разработанный в соответствии с п. 2.7.10. Правил № 115 нормативный документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколы испытаний и наладки, предусмотренные п. 2.7.13. Правил № 115 ( подп. 9.3.14. п. 9 Правил).                                                | Начальник технического отдела                                                                          | На постоянной основе | Действующий на момент предъявления комиссии |  |
| 3.15. | Копии паспортов котельных установок с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный срок, сведения о заключениях о проведении технического диагностирования с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с п. 13.2. Правил № 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подп. 9.3.15. п. 9 Правил). | Начальник технического отдела<br>Ведущий инженер по ОТ и ПБ<br>Начальники участков № 1, 2, 3           | 01.09.2025           |                                             |  |
| 3.16. | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, журналов, паспортов зданий и сооружений, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с п. 3.1.3. Правил № 115 (подп. 9.3.16. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ведущий инженер по ОТ<br>Начальники участков № 1, 2, 3                                                 | 15.08.2025           |                                             |  |
| 3.17. | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб (подп. 9.3.17. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начальник технического отдела<br>Ведущий инженер по ОТ и ПБ, экологии<br>Начальники участков № 1, 2, 3 | 15.08.2025           |                                             |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.18. | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным главным инженером) на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь тепловых сетей в сроки, установленные п. 6.2.32. Правил № 115). | Начальник технического отдела                                  | 15.08.2025       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.19. | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с п. 6.2.16 Правил № 115).                                                                                                                                                                                                   | Начальник технического отдела<br>Начальники участков № 1, 2, 3 | 15.09.2025       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.20. | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловых сетей, проложенных в непроходных каналах, требования к проведению которых установлены п. 6.2.34.-6.2.37 Правил № 115 (подп. 9.3.20. п. 9 Правил).                                                                              |                                                                | Не предусмотрено |  | В местах расположения подземных трубопроводов отсутствуют железнодорожные пути электрического транспорта, в том числе трамвайные. Опоры высоковольтных линий электропередач рядом с тепловыми сетями также отсутствуют. Вследствие чего в грунтах блуждающие токи возникнуть не могут, следовательно, необходимость для проведения замеров блуждающих токов отсутствует. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                      |                                             |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|
| 3.21. | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, требования к которым установлены п.п. 5.3.37., 6.2.17., 12.18. Правил № 115 (подп. 9.3.21. п. 9 Правил).                                                                                          | Начальник технического отдела                                                                          | 15.08.2025           |                                             |  |
| 3.22. | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены п.п. 2.5.4., 2.8.1., 5.3.6., 9.3.25., 12.11. Правил № 115 (подп. 9.3.22. п. 9 Правил).             | Начальник технического отдела<br>Ведущий инженер по ОТ и ПБ, экологии<br>Начальники участков № 1, 2, 3 |                      |                                             |  |
| 3.23. | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциала блуждающих токов в соответствии с требованиями п. 6.2.43. Правил № 115 (подп. 9.3.23. п. 9 Правил).                                                                           |                                                                                                        | Не предусмотрено     |                                             |  |
| 3.24. | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями п. 6.2.48. Правил № 115 (подп. 9.3.24. Правил).                                                                                          |                                                                                                        | Не предусмотрено     |                                             |  |
| 3.25. | Копия договора, подтверждающего поставку топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов топлива не менее утвержденных нормативов (подп. 9.3.25. п. 9 Правил). | Начальник отдела материально-технического снабжения                                                    | 15.08.2025           |                                             |  |
| 3.26. | Утвержденный в соответствии с требованиями п. 2.7.3. Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ (подп. 9.3.26. п. 9 Правил).     | Начальник технического отдела                                                                          | 15.08.2025           |                                             |  |
| 3.27. | Копия лицензии Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности (подп. 9.3.27. п. 9 Правил).                                                                                                                        |                                                                                                        | Не предусмотрено     |                                             |  |
| 3.28. | Утвержденный в соответствии с требованиями п. 15.4.3. Правил № 115, порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (подп. 9.3.28. п. 9 Правил).                                                                  | Начальник технического отдела                                                                          | На постоянной основе | Действующий на момент предъявления комиссии |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                 |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3.29. | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами № 85 (подп. 9.3.29. п. 9 Правил).                                                                                                                                                                                                                                   | Ведущий инженер по ОТ и ПБ                       | 15.08.2025                                                                                      |  |  |
| 3.30. | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении выявленных нарушений п.п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4.-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 6.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1.-8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подп. 9.2. п. 9 Правил). |                                                  | Предписаний по нарушениям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок не поступало |  |  |
| 4.    | В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подп. 9.1.-9.3. п. 9 настоящих Правил.                                                                                                                             |                                                  | Не предусмотрено                                                                                |  |  |
| 5.    | Выполнить ревизию, ремонт, замену оборудования согласно Мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Главный инженер<br>Начальники участков № 1, 2, 3 | 01.09.2025                                                                                      |  |  |
| 6.    | Выполнить замену/монтаж тепловых сетей согласно Плана по капитальному ремонту (замене) тепловых сетей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Главный инженер<br>Начальники участков № 1, 2, 3 | 01.09.2025                                                                                      |  |  |
| 7.    | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                 |  |  |
| 7.1.  | Котельная № 25 - Замена участка тепловой сети ТК-3 - ТК-4, ул. Казанская, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начальник участка № 1                            | 30.06.2025                                                                                      |  |  |
| 7.2.  | Котельная № 25 - Замена участка тепловой сети ТК-9 - ТК-10, ул. Сандалова, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начальник участка № 1                            | 30.06.2025                                                                                      |  |  |
| 7.3.  | Котельная № 25 - Замена участка тепловой сети ТК-18" - ТК-24, ул. Дружбы, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начальник участка № 1                            | 30.08.2025                                                                                      |  |  |
| 7.4.  | Котельная № 25 - Замена участка тепловой сети ТК-22 - ТК-23, ул. Томская.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начальник участка № 1                            | 30.08.2025                                                                                      |  |  |
| 7.5.  | Котельная № 31 - Замена участка тепловой сети ТК-1 - ТК-7, ул. Панфилова, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начальник участка № 1                            | 30.07.2025                                                                                      |  |  |

|       |                                                                                                                                  |                       |            |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|
| 7.6.  | Котельная № 31 - Замена участка тепловой сети по жилому дому Гагарина, 2 (транзит).                                              | Начальник участка № 1 | 30.07.2025 |  |  |
| 7.7.  | Котельная № 35 - Замена плит перекрытия участка тепловой сети ТК-1 - ТК-8 (участок под проезжей частью дороги ул. Студенческая). | Начальник участка № 2 |            |  |  |
| 7.8.  | Котельная № 43 - Монтаж циркуляционного трубопровода участка тепловой сети ТК-2 - ж/д ул. 50 лет Октября, 25.                    | Начальник участка № 2 | 30.05.2025 |  |  |
| 7.9.  | Котельная № 43 - Монтаж циркуляционного трубопровода участка тепловой сети ТК-2 - ж/д ул. 50 лет Октября, 33,35.                 | Начальник участка № 2 | 30.05.2025 |  |  |
| 7.10. | Котельная № 43 - Монтаж циркуляционного трубопровода участка тепловой сети ТК-8 - ТК-11, ул. Студенческая, 19.                   | Начальник участка № 2 | 30.05.2025 |  |  |
| 7.11. | Котельная № 43 - Монтаж циркуляционного трубопровода участка тепловой сети ТК-3 - ж/д ул. Ращупкина, 14.                         | Начальник участка № 2 | 30.05.2025 |  |  |
| 7.12. | Котельная № 43 - Замена котла НР-18 на котел КВм-1,45.                                                                           | Начальник участка № 2 | 01.09.2025 |  |  |

#### Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг. системой теплоснабжения ООО "ТК "Актив"

В ходе прохождения трех последних отопительных периодов в системе теплоснабжения аварий и инцидентов не фиксировалось. Возникающие при эксплуатации котельных и тепловых сетей неполадки устранялись в кратчайшие сроки в рабочем режиме. Ухудшения качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, по вине Общества не фиксировалось. Циркуляция в системе теплоснабжения на протяжении всех отопительных периодов оставалась стабильной. Все котельные обеспечивали теплоснабжение потребителей в штатном режиме, согласно температурным графикам. Перебоев в поставке топлива для котельных Общества не допускалось.

Главный инженер



К.И. Швагерус